

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称：天津市南开医院南北院区艾灸治疗室排烟罩改造项目

招 标 人：(全称、盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

编 制 单 位：(全称、盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

编 制：(造价人员签字盖专用章)

审 核：(造价工程师签字盖专用章)

编制日期：

月

日



招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称：天津市南开医院南北院区艾灸治疗室排烟罩改造项目

招 标 人：(全称、盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

编 制 单 位：(全称、盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

编 制：(造价人员签字盖专用章)

审 核：(造价工程师签字盖专用章)

编制日期： 年 月 日

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：电气设备 安装工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	030411004001	配线WDZ-BYJ-2.5 项目特征：1.型号：配线WDZ-BYJ-2.5 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.管内或桥架内穿线购置、安装 2.满足施工及验收相关规范要求 3.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m	103.344
2	030411001001	配管 JDG20 项目特征：1.名称：配管 JDG-20 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.暗敷管道剔槽、恢复 / 明敷管道支吊架 2.电线管路采购、敷设 3.防腐油漆 4.接地 5.满足施工及验收相关规范要求 6.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m	36.790
3	030411006001	接线盒 项目特征：1.名称：接线盒 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.购置安装 2.满足施工及验收相关规范要求 3.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	8.000
4	030404019001	单联开关 项目特征：1.名称：单联开关 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.购置安装 2.满足施工及验收相关规范要求 3.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	1.000
5	030404019002	双联开关 项目特征：1.名称：单联开关 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.购置安装 2.满足施工及验收相关规范要求 3.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	2.000
6	011302001001	600*600铝扣板 吊顶拆除及恢复 项目特征：1.名称：600*600铝扣板 吊顶拆除及恢复 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.600*600铝扣板 吊顶拆除及恢复 2.满足施工及验收相关规范要求 3.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m2	15.740

表 1(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：电气设备 安装工程

[illegible]

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：通风、空调工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	030701301001	管道风机 (3600m³/h) 项目特征：1.管道风机 (3600m³/h) 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.购置、安装 2.控制箱及控制箱至设备管线购置、安装 3.设备支架制作、安装 4.金属结构除锈刷油 5.设置橡胶隔振垫、减震器或减震吊架 6.参照图纸及招标文件的技术要求 7.满足施工及验收相关规范要求 8.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	台	1.000
2	030701301002	万向罩风机 项目特征：1.万向罩风机 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.购置、安装 2.控制箱及控制箱至设备管线购置、安装 3.设备支架制作、安装 4.金属结构除锈刷油 5.设置橡胶隔振垫、减震器或减震吊架 6.参照图纸及招标文件的技术要求 7.满足施工及验收相关规范要求 8.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	台	4.000
3	030701008001	万向罩 项目特征：1.万向罩 2.详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.本体及附件购置、安装 2.参照图纸及招标文件的技术要求 3.满足施工及验收相关规范要求 4.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	4.000
4	030701008002	艾灸排烟吸风罩 (1000*620) 项目特征：1.艾灸排烟吸风罩 (1000*620) 2.详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.本体及附件购置、安装 2.参照图纸及招标文件的技术要求 3.满足施工及验收相关规范要求 4.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	10.000
5	030701008003	吸风罩布帘 项目特征：1.吸风罩布帘 2.详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.本体及附件购置、安装 2.参照图纸及招标文件的技术要求 3.满足施工及验收相关规范要求 4.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	10.000
6	011505003001	万向罩基础	个	4.000
7	030703001001	风管止回阀 320*250 项目特征：1.风管止回阀 320*250 2.详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.本体及附件购置、制作、安装 2.参照图纸及招标文件的技术要求 3.满足施工及验收相关规范要求 4.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	1.000
8	030703001002	70度防火阀 320*250	个	1.000

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：通风、空调工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		项目特征：1.70度防火阀 320*250 2.详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.本 体及附件购置、安装 2.参照图纸及招标文件的技术要求 3.满足施工及验收相关规范要求 4.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准		
9	030703001003	风管止回阀 200*120 项目特征：1.风管止回阀 160*120 2.详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.本 体及附件购置、安装 2.参照图纸及招标文件的技术要求 3.满足施工及验收相关规范要求 4.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	4.000
10	030702001001	镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta =1.2$ 内咬口,长边长 320mm以内) 项目特征：1.镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta =1.2$ 内咬口,长边长 320mm以内) 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.风管、管件、套管、支架、封堵制作及安装 2.检查孔、风量测定孔制作、安装 3.导流叶片制作、安装 4.支架除锈、刷油 5.参照图纸及招标文件的技术要求 6.满足施工及验收相关规范要求 7.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m2	9.560
11	031208003001	通风管道绝热(柔性泡沫橡塑) 项目特征：1.通风管道绝热(柔性泡沫橡塑) 2.采用柔性泡沫橡塑保温,保温厚度 30mm 3.详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.本 体及附件购置、安装 2.参照图纸及招标文件的技术要求 3.满足施工及验收相关规范要求 4.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m3	0.000
12	030703019001	软连接 项目特征：1.帆布软连接 2.参照图纸及招标文件的技术要求 3.满足施工及验收相关规范要求。 // 工程内容：1.购置、安装 2.支吊架制作、安装 3.除锈、刷油 4.参照图纸及招标文件的技术要求 5.满足施工及验收相关规范要求 6.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m2	2.050
13	030703001004	排风风道开孔 项目特征：1.排风风道开孔 2.详见招标文件、设计图纸及相关规范 // 工程内容：1.排风风道开孔 2.参照图纸及招标文件的技术要求 3.满足施工及验收相关规范要求 4.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	1.000
14		通风、空调工程系统调整费 按系统工程人工费的 7%计算，其中人工费占 35%，包括漏风量测试和漏光法测试费用	元	

表 2(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：通风、空调工程

[illegible]